แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน อาคาร

โครงการงานก่อสร้าง ปรับปรุงศาลาที่พักผู้โดยสารริมน้ำ หลังที่ 1 เทศบาลตำบลบ้านปรก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม **แบบเลขที่** 001/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 1 หน้า

คำนวณราคาเมื่อ วันที่ 14 ตุลาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานหรือกลุ่มงาน อาคาร	620,002.10	1.3067	810,171.62	
2	งานหรือกลุ่มงาน -			-	
3	งานหรือกลุ่มงาน -			-	
4	งานหรือกลุ่มงาน -			-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า 0%				
	อัตราเงินประกันผลงาน 0%				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
			รวมค่าก่อสร้าง	810,171.62	

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอลงกต เวชการ)

ผู้อำนวนการกองช่าง เทศบาลตำบลบ้านปรก

(ลงชื่อ) .....คณะกรรมการ

(นายอิสระ พวงเขียว)

หัวหน้าฝ่ายฯกองช่างเทศบาลตำบลบ้านปรก

(ลงชื่อ) .....คณะกรรมการ

(นายอานนท์ เปรุนาวิน)

นายช่างโยธาเทศบาลตำบลบ้านปรก

-เห็นชอบ

(ลงชื่อ) .....

(นายอลงกต เวชการ)

ผอ.กองช่างเทศบาลตำบลบ้านปรก รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านปรก

- อนุมัติ

(ลงชื่อ) .....

(นายชนะ อินทรโชติ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านปรก

สำเนาถูกต้อง

นายอลงกต เวชการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน อาคาร

โครงการงานก่อสร้าง ปรับปรุงศาลาที่พักผู้โดยสารริมน้ำ หลังที่ 1 เทศบาลตำบลบ้านปรก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม **แบบเลขที่** 001/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

คำนวณราคาเมื่อ **วันที่ 14 ตุลาคม 2569**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	**งานซ่อมแซมหลังคา**								
	- ค่าเช่านั่งร้าน (คิด 30%) จำนวน 14 วัน	5.00	ชุด	700.00	3,500.00	50.00	250.00	3,750.00	
	-งานขัดล้างกระเบื้องหลังคาเดิม	150.00	ตร.ม.	-	-	75.00	11,250.00	11,250.00	
	- ซ่อมแซมครอบหลังคา	1.00	งาน	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00	
2	**งานก่อสร้างผนังคอนกรีตอาคาร**								
	- เซาะร่องแนวก่ออิฐผนัง	46.00	เมตร	-	-	30.00	1,380.00	1,380.00	
	- ก่ออิฐมวลเบารอบอาคาร	31.00	ตร.ม.	110.00	3,410.00	73.00	2,263.00	5,673.00	
	- เอ็นทับหลัง ค.ส.ล.	34.50	เมตร	120.00	4,140.00	51.00	1,759.50	5,899.50	
	- ฉาบปูนเรียบ 2 ด้าน	62.00	ตร.ม.	60.00	3,720.00	96.00	5,952.00	9,672.00	
3	**งานติดตั้งประตู - หน้าต่าง**								
	- ผนัง W1 ขนาด 2.15 x 3.70 ม.พร้อมติดตั้ง	6.00	ชุด	28,500.00	171,000.00	-	-	171,000.00	
	- ผนัง W2 ขนาด 2.20 x 4.70 ม.พร้อมติดตั้ง	2.00	ชุด	34,000.00	68,000.00	-	-	68,000.00	
	- ผนัง D1 ขนาด 2.70 x 3.70 ม.พร้อมติดตั้ง	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
	- ผนัง D2 ขนาด3.20x3.70 ม.พร้อมติดตั้ง	1.00	ชุด	37,000.00	37,000.00	-	-	37,000.00	
	- ประตูสเตนเลส D3 ขนาด 0.70 x 0.80 ม.พร้อมติดตั้ง	2.00	ชุด	6,700.00	13,400.00	-	-	13,400.00	
4	**งานปรับปรุงฝ้าเพดาน**								
	- ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด ชนิดหลังฟอล์ย หนา 9 มม.พร้อมโครงคร่าวสังกะสี	106.00	ตร.ม.	250.00	26,500.00	77.00	8,162.00	34,662.00	
			ยอดยกไป					**397,336.50**	

สำเนาถูกต้อง

(นายอลงกต เวชการ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							397,336.50	
5	งานพื้นอาคาร								
	-ติดตั้งพื้นกระเบื้องยาง SPC แบบCLICK LOCK	85.00	ตร.ม.	370.00	31,450.00	82.00	6,970.00	38,420.00	
	- ซ่อมแซมขอบคิ้วบันได PVC.	7.90	เมตร	150.00	1,185.00	44.00	347.60	1,532.60	
6	งานทาสีอาคาร								
	-ทาสีน้ำอะครีลิคหลังคา	135.00	ตร.ม.	60.00	8,100.00	35.00	4,725.00	12,825.00	
	-ทาสีน้ำอะครีลิคภายใน	130.00	ตร.ม.	35.00	4,550.00	31.00	4,030.00	8,580.00	
	-ทาสีน้ำอะครีลิคภายนอก	60.00	ตร.ม.	35.00	2,100.00	35.00	2,100.00	4,200.00	
	- ทาสีน้ำมัน ระแนงชายคา,เชิงชาย ภายนอกอาคาร	85.00	ตร.ม.	60.00	5,100.00	39.00	3,315.00	8,415.00	
7	งานระบบไฟฟ้าอาคาร								
	- งานรื้อระบบไฟฟ้าเดิม	1.00	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	- ติดตั้งโคมไฟกลม LED.18 W. ขนาด ศก.4"	48.00	ชุด	250.00	12,000.00	118.00	5,664.00	17,664.00	
	- ติดตั้งโคมไฟกริ่ง แบบติดผนัง ขนาด 28 W.	6.00	ชุด	600.00	3,600.00	169.00	1,014.00	4,614.00	
	- ติดตั้งสวิตช์	16.00	จุด	500.00	8,000.00	80.00	1,280.00	9,280.00	
	- ติดตั้งเต้ารับ	10.00	จุด	500.00	5,000.00	90.00	900.00	5,900.00	
	- ติดตั้งตู้ควบคุมโหลดเซนเตอร์พร้อมอุปกรณ์ภายใน	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	
	- สายไฟ THW 1x2.5 Sq.mm.	200.00	เมตร	18.00	3,600.00	7.00	1,400.00	5,000.00	
	- สายไฟ THW 1x4 Sq.mm.	300.00	เมตร	28.00	8,400.00	10.00	3,000.00	11,400.00	
	- สายไฟเมนต์ CV ขนาด 1x 16 Sq.mm.	385.00	เมตร	115.00	44,275.00	26.00	10,010.00	54,285.00	
	- งานเดินราง สายไฟ PVC.	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	
	- งานเดินท่อและข้อต่อร้อยสายไฟ PVC.	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00	
	-งานเดินท่อร้อยสายไฟ HDPE ขนาด 50 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึดท่อและปรับพื้นที่คืนสภาพ	70.00	เมตร	80.00	5,600.00	25.00	1,750.00	7,350.00	
	- แท่งกราวด์ทองแดง ขนาด 16 มม. ยาว 2.40 เมตร	1.00	ชุด	900.00	900.00	300.00	300.00	1,200.00	
			รวม					620,002.10	

สำเนาถูกต้อง

(นายอลงกต เวชการ)
ผู้อำนวยการกองช่าง