บัญชีรายการพัสดุ/อุปกรณ์ก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงอาคารศาลาที่พักผู้โดยสารริมน้ำหลังที่ ๑ หมู่ที่ ๖ เทศบาลตำบลบ้านปรก

ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

ตามแบบ ทต.บ้านปรก เลขที่ ๐๐๑/๒๕๖๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านปรก

ชื่อ/บริษัท/ห้างฯ (ผู้เสนอราคา).....

อยู่บ้านเลขที่.....ซอย.....ถนน.....ตำบล.....

อำเภอ.....จังหวัด.....

เสนอราคาวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	**งานซ่อมหลังคา**					
	๑.๑ ค่าเช่านั่งร้าน	๕.๐๐	ชุด			
	๑.๒ งานขัดล้างกระเบื้องหลังคาเดิม	๑๕๐.๐๐	ตร.ม.			
	๑.๓ งานซ่อมแซมหลังคา	๑.๐๐	งาน			
๒	**หมวดงานสถาปัตยกรรม**					
	๒.๑ งานพื้น					
	๒.๑.๑ พื้นปูกระเบื้องยาง SPC แบบ Click lock	๘๕.๐๐	ตร.ม.			
	๒.๑.๒ งานปรับปรุงพื้นกระเบื้องเดิม	๔๖.๐๐	ตร.ม.			
	๒.๒ งานผนัง					
	๒.๒.๑ งานเซาะร่องก่ออิฐผนัง	๔๖.๐๐	ม.			
	๒.๒.๒ ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด ๒๐x๖๐ ซม. หนา ๗.๕ ซม.	๓๑.๐๐	ตร.ม.			
	๒.๒.๓ เสาเอ็นทับหลัง	๓๔.๕๐	ม.			
	๒.๒.๔ งานฉาบปูนเรียบ	๖๒.๐๐	ตร.ม.			
	๒.๓ งานประตู - หน้าต่าง					
	๒.๓.๑ ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่ D๑	๑.๐๐	ชุด			
	๒.๓.๒ ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อน และบานติดตาย D๒	๑.๐๐	ชุด			
	๒.๓.๓ ประตูบานเปิดสแตนเลส D๓	๒.๐๐	ชุด			
	๒.๓.๔ งาน W ๑	๖.๐๐	ชุด			
	๒.๓.๕ งาน W ๒	๒.๐๐	ชุด			
	๒.๔ งานฝ้าเพดาน					
	- ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา ๙ มม. โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี	๑๐๗.๐๐	ตร.ม.			
	ฉาบเรียบรอยต่อทาสีขาว					

บัญชีรายการพัสดุ/อุปกรณ์ก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงอาคารศาลาที่พักผู้โดยสารริมน้ำหลังที่ ๑ หมู่ที่ ๖ เทศบาลตำบลบ้านปรก

ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

ตามแบบ ทต.บ้านปรก เลขที่ ๐๐๑/๒๕๖๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านปรก

ชื่อ/บริษัท/ห้างฯ (ผู้เสนอราคา).....

อยู่บ้านเลขที่.....ซอย.....ถนน.....ตำบล.....

อำเภอ.....จังหวัด.....

เสนอราคาวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	๒.๕ งานทาสี					
	๒.๕.๑ งานทาสีน้ำอะครีลิคกระเบื้องหลังคา	๑๓๕.๐๐	ตร.ม.			
	๒.๕.๒ งานทาสีน้ำอะครีลิคภายใน	๑๓๐.๐๐	ตร.ม.			
	๒.๕.๓ งานทาสีน้ำอะครีลิคภายนอก	๖๐.๐๐	ตร.ม.			
	๒.๕.๔ งานทาสีน้ำมัน ระแนงชายคา,เชิงชาย,ผนังอาคารใต้ระเบียง	๘๕.๐๐	ตร.ม.			
๓	**หมวดงานวิศกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร**					
	๓.๑ งานรื้อระบบไฟฟ้าเดิม	๑.๐๐	งาน			
	๓.๒ โคมไฟดาวน์ไลท์ LED ๑๘W DAYLIGHT ชนิดฝังฝ้า ๔ นิ้ว	๔๘.๐๐	โคม			
	๓.๓ โคมไฟกริ่งกันน้ำ LED ๑๘ วัตต์ (ติดลอย) DAYLIGHT	๖.๐๐	โคม			
	๓.๔ ตู้ Load Center ๘ ช่อง	๑.๐๐	ชุด			
	๓.๕ Single way Switch ๑ Gang ๑๖A ๒๕๐V	๑๖.๐๐	ชุด			
	๓.๖ เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ ๑๖A ๒๕๐V มีกราวด์ มีม่านนิรภัย	๑๐.๐๐	ชุด			
	๓.๗ สายไฟ CV ขนาด ๑ x ๑๖ Sq.mm.	๓๘๕.๐๐	เมตร			
	๓.๘ สายไฟ THW ๑ x ๔ Sq.mm.	๓๐๐.๐๐	เมตร			
	๓.๙ สายไฟ THW ๑ x ๒.๕ Sq.mm.	๒๐๐.๐๐	เมตร			
	๓.๑๐ งานเดินท่อ PVC ร้อยสายไฟ (พร้อมอุปกรณ์)	๑.๐๐	งาน			
	๓.๑๑ งานเดินราง PVC สายไฟ (พร้อมอุปกรณ์)	๑.๐๐	งาน			
	๓.๑๒ งานเดินท่อ HDPE ร้อยสายไฟ (พร้อมอุปกรณ์)	๗๐.๐๐	ม.			
	๓.๑๓ แท่งกราวด์ทองแดงขนาด ๑๖ มม. ยาว ๒.๔๐ ม. พร้อมอุปกรณ์	๑.๐๐	ชุด			
		รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง				
		ปรับราคาเป็นเงินทั้งสิ้น				
ตัวอักษร ( )						

หมายเหตุ : ถ้าจำนวนวัสดุและแบบแปลนขัดแย้งกัน

ให้ยึดผลประโยชน์ของทางราการเป็นหลัก

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

(.....)ประทับตรา (ถ้ามี)