แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างทางระบายน้ำพร้อมปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

สถานที่ก่อสร้าง : ซอยบ้านปรก ๘/๑ หมู่ที่ ๗ เชื่อมหมู่ที่ ๘ ต.บ้านปรก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลบ้านปรก **ตามแบบ ทต.บ้านปรก เลขที่** ๐๑๕ /๒๕๖๘

ประมาณราคา เมื่อวันที่ : ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๙ **ราคาน้ำมัน :** ๔๒.๐๐ - ๔๒.๙๙ บาทต่อลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
๑	งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	๘๐.๑๐	๖๐๕.๗๐	๔๘,๕๑๖.๕๗	๑.๓๖๒๔	๘๒๕.๒๑	๖๖,๐๙๘.๙๗
๒	งานลาดยางแอสฟัลต์โพรม์โค้ต (Prime Coat)	ตร.ม.	๕๑๖.๐๐	๔๕.๐๑	๒๓,๒๒๕.๑๖	๑.๓๖๒๔	๖๑.๓๒	๓๑,๖๔๑.๙๖
๓	งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร	ตร.ม.	๕๑๖.๐๐	๓๘๗.๙๒	๒๐๐,๑๖๖.๗๒	๑.๓๖๒๔	๕๒๘.๕๐	๒๗๒,๗๐๗.๑๔
	บน Prime Coat							
๔	งานรางระบายน้ำรางวี	เมตร	๑๔๓.๐๐	๙๖๓.๒๓	๑๓๗,๗๔๑.๘๙	๑.๓๖๒๔	๑,๓๑๒.๓๐	๑๘๗,๖๕๙.๕๕
๕	งานวางท่อระบาย ขนาด ø ๐.๔๐ ม.	เมตร	๑๕๒.๐๐	๑,๑๗๒.๒๙	๑๗๘,๑๘๘.๐๘	๑.๓๖๒๔	๑,๕๙๗.๑๓	๒๔๒,๗๖๓.๔๔
๖	งานบ่อพัก ค.ส.ล.	บ่อ	๒๐.๐๐	๖,๘๔๕.๔๑	๑๓๖,๙๐๘.๒๐	๑.๓๖๒๔	๙,๓๒๖.๑๙	๑๘๖,๕๒๓.๗๓
๗	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	๒๖.๖๐	๒๙๐.๐๐	๗,๗๑๔.๐๐	๑.๓๖๒๔	๓๙๕.๑๐	๑๐,๕๐๙.๕๕
๘	คอนกรีตขอบราง	ตร.ม.	๓๒.๐๐	๔๔๐.๑๕	๑๔,๐๘๔.๘๐	๑.๓๖๒๔	๕๙๙.๖๖	๑๙,๑๘๙.๑๓
๙	งานป้ายจราจร ต.๗๕	ป้าย	๑.๐๐	๒,๕๒๐.๐๐	๒,๕๒๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๓,๔๓๓.๒๕	๓,๔๓๓.๒๕
			-	-	-		-	-

	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง	๑,๐๒๐,๕๒๖.๗๒
	กำหนดราคากลางเป็นเงิน	๑,๐๒๐,๕๒๖.๗๒
ตัวอักษร	(หนึ่งล้านสองหมื่นห้าร้อยยี่สิบหกบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)	

Factor งานทาง	=	๑.๓๖๒๔
Factor งานสะพาน และท่อเหลี่ยม	=	๑.๒๗๘๑
เงินล่วงหน้าจ่าย	=	๐%
เงินประกันผลงานหัก	=	๐%
ดอกเบี้ยเงินกู้	=	๖%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	=	๗%

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอลงกต เวชการ)
ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.บ้านปรก

ลงชื่อ.....กรรมการ ฯ
(นายอิสระ พวงเขียว)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ทต.บ้านปรก

ลงชื่อ.....กรรมการ ฯ
(นายอานนท์ เปรุนาวิน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน ทต.บ้านปรก

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
(นายอลงกต เวชการ)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านปรก

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายชนะ อินทรโชติ)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านปรก

สำเนาถูกต้อง

นายอลงกต เวชการ
ผู้อำนวยการกองช่าง

การแบ่งงวดงาน

โครงการ : ก่อสร้างทางระบายน้ำพร้อมปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

สถานที่ก่อสร้าง : ซอยบ้านปรก ๘/๑ หมู่ที่ ๗ เชื่อมหมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

งวดสุดท้าย เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานแล้วเสร็จดังนี้

- งานวางท่อ คสล. Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๕๒.๐๐ เมตร
- งานวางบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. จำนวน ๒๐ บ่อ
- งานก่อสร้างรางระบายน้ำรางวี ยาว ๑๔๓.๐๐ เมตร
- งานผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง ๓.๐๐ - ๔.๖๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๑๖.๐๐ ตารางเมตร
- งานหินคลุกปรับระดับ หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร
- งานตีเส้นจราจร
- งานป้ายจราจร ต.๗๕

ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน นับถัดจากวันทำสัญญา

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของมูลค่างาน

สภาพเดิมของพื้นที่ดำเนินการ : เป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบนคอนกรีต

รวมราคาทุน	๗๔๙,๐๖๕.๔๒
รวมราคากลาง	๑,๐๒๐,๕๒๖.๗๒

สำเนาถูกต้อง

นายอลงกต เวชการ

ผู้อำนวยการกองช่าง