



## การแบ่งงวดงาน

โครงการ : งานก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.พร้อมปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต

สถานที่ก่อสร้าง : สายซอยบ้านปรก ๑๒ แยกซอย ๕ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

งวดสุดท้าย เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานแล้วเสร็จดังนี้

- งานวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๔๐ เมตร ยาว ๔๘๑ ท่อน
- งานก่อสร้างรางระบายน้ำรางวี คสล. ยาว ๕๔๕.๐๐ เมตร
- งานบ่อพัก จำนวน ๕๐ บ่อ
- งานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ วัน นับตั้งแต่วันทำสัญญา

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของมูลค่างาน

สภาพเดิมของพื้นที่ดำเนินการ : เป็นถนนคอนกรีตผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต

รวมราคาทุน ๑,๔๔๒,๒๒๗.๐๙

รวมราคากลาง ๑,๙๖๔,๘๐๐.๐๐





รายการประมาณราคา ค่าก่อสร้างวางระบายน้ำรางวี ขนาด กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร

สถานที่ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านปรก อ.เมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา เมื่อวันที่ : ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ แรงงานและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑	งานคอนกรีต	-		-	-	-	-	-	
	๑.๑ คอนกรีต ๒๘๐ KSC	๐.๑๖	ลบ.ม.	๑,๘๔๓.๑๘	๒๙๔.๙๑	๓๐๖.๐๐	๔๘.๙๖	๓๔๓.๘๗	
	๑.๒ ทรายหยาบ	๐.๐๘	ลบ.ม.	๕๗๕.๐๐	๔๖.๕๘	๙๑.๐๐	๗.๓๗	๕๓.๙๕	
๒	งานเหล็กเสริม	-		-	-	-	-	-	
	๒.๑ เหล็ก SR ๒๔ Ø ๖ mm.	๔.๖๖	ก.ก.	๒๑.๙๖	๑๐๒.๓๓	๔.๑๐	๑๙.๑๑	๑๒๑.๔๔	
	๒.๓ ลวดผูกเหล็ก	๐.๑๔	ก.ก.	๔๓.๗๕	๖.๑๓	-	-	๖.๑๓	
๓	งานไม้แบบ	-		-	-	-	-	-	
	๓.๑ ไม้แบบ	๐.๔๐	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๕๓.๒๐	๕๓.๒๐	
	๓.๒ ไม้แบบ เฉลี่ยใช้งาน ๒๐ %	๐.๐๘	ลบ.ฟ.	๕๐๐.๐๐	๔๐.๐๐	-	-	๔๐.๐๐	
	๓.๓ ไม้เคร่า	๐.๐๒	ลบ.ฟ.	๕๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	-	-	๑๐.๐๐	
	๓.๔ ตะปู	๐.๐๒	ก.ก.	๓๗.๐๐	๐.๗๔	-	-	๐.๗๔	
๔	หมวดงานอื่น ๆ	-		-	-	-	-	-	
	๔.๑ งานฉีกรางซัดหยาบ	๐.๘๐	ตร.ม.	-	-	๓๐.๐๐	๒๔.๐๐	๒๔.๐๐	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน							๖๕๓.๓๒	



รายการประมาณราคา ค่าก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ x ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ

อบต.บ้านปรก เลขที่ ๒๕ / ๒๕๖๒

สถานที่ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านปรก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา เมื่อวันที่ : ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ แรงงานและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑	งานฐานราก	-		-	-	-	-	-	ใช้บัญชีค่าแรงงาน
	๑.๑ ขุดดินลูกรัง	๑.๑๒	ลบ.ม.	-	-	๒๓๙.๐๐	๒๖๗.๖๘	๒๖๗.๖๘	กรมบัญชีกลางฉบับ
	๑.๒ เสาค้ำ ค.ส.ล. ทกเหลี่ยมกลวง ขนาด ๖"x๒.๐๐ ม.	๒.๐๐	ตัน	๑๕๗.๐๐	๓๑๔.๐๐	๕๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๔๑๔.๐๐	ปรับปรุง
	๑.๓ ทราฮายาบ	๐.๐๔	ลบ.ม.	๕๗๕.๐๐	๒๓.๐๐	๙๑.๐๐	๓.๖๔	๒๖.๖๔	ต.ค.-๕๘
๒	งานคอนกรีต								ค่าวัสดุก่อสร้าง
	๒.๑ คอนกรีต	๐.๓๘	ลบ.ม.	๑,๘๔๓.๑๘	๗๐๐.๔๑	๓๐๖.๐๐	๑๑๖.๒๘	๘๑๖.๖๙	พาณิชย์ จ.สส.
	๒.๒ คอนกรีตทราฮายาบ	๐.๐๖	ลบ.ม.	๑,๗๖๐.๐๐	๑๐๕.๖๐	๓๐๖.๐๐	๑๘.๓๖	๑๒๓.๙๖	เดือน ก.พ. ๖๓
๓	งานเหล็กเสริม	-		-	-	-	-	-	หรือของ พาณิชย์
	๓.๑ เหล็ก SR ๒๔ Ø ๖ mm.	๖.๗๑	ก.ก.	๒๑.๙๖	๑๔๗.๓๕	๔.๑๐	๒๗.๕๑	๑๗๔.๘๖	จังหวัดใกล้เคียง
	๓.๒ เหล็ก SR ๒๔ Ø ๙ mm.	๓๓.๖๕	ก.ก.	๑๘.๖๘	๖๒๘.๕๘	๔.๑๐	๑๓๗.๙๗	๗๖๖.๕๕	
	๓.๓ เหล็ก SD ๓๐ Ø ๑๒ mm.	๖.๓๘	ก.ก.	๑๙.๒๕	๑๒๒.๘๒	๓.๓๐	๒๑.๐๕	๑๔๓.๘๗	
	๓.๔ เหล็กฉาก ๕๐ x ๕๐ x ๔ mm. นน. ๑๘.๓ กก./ท	๘.๒๙	ก.ก.	๒๕.๐๐	๒๐๗.๒๕	๑๐.๐๐	๘๒.๙๐	๒๙๐.๑๕	
	๓.๕ ลวดผูกเหล็ก	๑.๔๔	ก.ก.	๔๓.๗๕	๖๓.๐๐	-	-	๖๓.๐๐	
	ยอดยกไป	-		-	-	-	-	๓,๐๘๗.๔๐	

รายการประมาณราคา ค่าก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ x ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ

อบต.บ้านปรก เลขที่ ๒๕ / ๒๕๖๒

สถานที่ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านปรก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา เมื่อวันที่ : ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ แรงงานและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยอดยกมา	-		-	-	-	-	๓,๐๘๗.๔๐	
๔	งานไม้แบบ	-		-	-	-	-	-	
	๔.๑ ไม้แบบ	๖.๒๐	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๘๒๔.๖๐	๘๒๔.๖๐	
	๔.๒ ไม้แบบ( เฉลี่ยใช้งาน ๒๕ %)	๑.๕๕	ลบ.ฟ.	๕๐๐.๐๐	๗๗๕.๐๐	-	-	๗๗๕.๐๐	
	๔.๓ ไม้คร่ำ	๐.๔๖	ลบ.ฟ.	๕๐๐.๐๐	๒๓๐.๐๐	-	-	๒๓๐.๐๐	
	๔.๔ ตะปู	๐.๓๘	ก.ก.	๓๗.๐๐	๑๔.๐๖	-	-	๑๔.๐๖	
				-	-	-	-	-	
๕	หมวดงานอื่น ๆ	-		-	-	-	-	-	
	๕.๑ ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ ขนาด ๒"	๐.๐๙	ท่อน	๒๖๐.๐๐	๒๓.๔๐	๑๖๐.๐๐	๑๔.๔๐	๓๗.๘๐	
	๕.๒ งานฉิวขัดหยาบ	๐.๘๐	ตร.ม.	-	-	๓๐.๐๐	๒๔.๐๐	๒๔.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน							๔,๙๙๒.๘๖	