

รายละเอียดงานโครงการก่อสร้างค่าปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต  
สายซอยข้างบ้านนายโชติพัฒน์ ธีรนาเจริญวงศ์ หมู่ที่ ๒ ต.บ้านปรก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม  
ดังนี้

โดยทำการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๓๓๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย  
๐.๐๕ เมตร หรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๓.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบอบต.บ้านปรก เลขที่ ๑๘/๒๕๖๔  
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ป้ายชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย ดังนี้

- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ
- งานหินคลุกปรับระดับบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร
- งานปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๓๓๔.๐๐ เมตร
- งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทางและป้ายจราจร

รวมเป็นปริมาณงานร้อยละ ๑๐๐ ของงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๙๐ วัน (นับถัดจาก  
วันลงนามในสัญญา)

งวดงาน ๑ งวด งดเงิน ๑ งวด เงินงบประมาณ ๘๓๖,๐๐๐.- บาท (แปดแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)