

**รายละเอียดงานโครงการก่อสร้างค่าก่อสร้างทางระบายน้ำ พร้อมปรับปรุงถนนผิวจราจร
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายซอยบ้านปรก ๑๑ แยกขวา ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๑ ต.บ้านปรก อ.เมืองฯ
จ.สมุทรสงคราม ดังนี้**

โดยทำการก่อสร้างทางระบายน้ำ จำนวน ๑ แห่ง พร้อมปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๑.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๔.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบอบต.บ้านปรก เลขที่ ๙/๒๕๖๕ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ป้ายชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย ดังนี้

- งานพื้นทางหินคลุก หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร
 - งานถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๑.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร และให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๔.๐๐ ตารางเมตร
 - งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร
 - งานบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๕๐ บ่อ
 - งานวางระบายน้ำรางวี กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๓๕๓.๐๐ เมตร
 - งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
- รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

รวมเป็นปริมาณงานร้อยละ ๑๐๐ ของงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๑๒๐ วัน (นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดงาน ๑ งวด งดเงิน ๑ งวด เงินงบประมาณ ๑,๘๙๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)