

รายละเอียดงานโครงการก่อสร้างค่าก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงถนนผิวจราจร  
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๒ สายซอยบ้านปรก ๑๒ หมู่ที่ ๙ ต.บ้านปรก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม  
ดังนี้

โดยทำการก่อสร้างทางระบายน้ำ จำนวน ๑ แห่ง พร้อมปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร พร้อมทางเชื่อมหรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า  
๖๗๗.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบอบต.บ้านปรก เลขที่ ๑๑/๒๕๖๖ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน  
๑ ป้าย ป้ายชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย ดังนี้

- งานพื้นหินคลุก หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร
  - งานถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร และ  
ให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๗.๕๐ ตารางเมตร
  - งานวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๕๐ เมตร
  - งานบ่อพักน้ำ คสล. ขนาด ๐.๙๔ x ๐.๙๔ เมตร จำนวน ๓๓ บ่อ
  - งานวางระบายน้ำรางวี กว้าง ๐.๙๔ เมตร ยาว ๒๗๑.๐๐ เมตร
  - งานเชื่อมทางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ตารางเมตร
  - งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
- รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

รวมเป็นปริมาณงานร้อยละ ๑๐๐ ของงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๑๒๐ วัน (นับถัด  
จากวันลงนามในสัญญา)

งวดงาน ๑ งวด งวดเงิน ๑ งวด วงเงินงบประมาณ ๒,๑๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสน  
หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)